


4/1.3.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У
СТАНИЦИ НОВИ САД

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	 XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.23 15:43:01 +02'00'
Одговорни пројектант:	Љубица Јанковић, дипл.ел.инж. Лиценца број: 350 D991 06
Потпис:	 ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028 67795028 Digitally signed by ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028 DN: cn=ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ 2211967795028-2211967795028, c=RS Date: 2021.07.22 14:11:55 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ
НОВИ САД

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.07.28 17:18:02 +02'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Небојша Стојановић, дипл.инж.ел.

Број лиценце:

350 D247 06

Потпис:

	Nebojša Stojanović Digitally signed by Nebojša Stojanović DN: c=RS, serialNumber=PNORS-1905942710018, serialNumber=CA:RS-44410, sn=Stojanović, givenName=Nebojša, cn=Nebojša Stojanović Date: 2021.07.26 15:22:03 +02'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

Место и датум: Београд, април 2021.

4/1.3.1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД

4/1.3.1.1	Насловна страна	
4/1.3.1.2	Садржај	
4/1.3.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
4/1.3.1.4	Изјава одговорног пројектанта	
4/1.3.1.5	Текстуална документација	
4/1.3.1.5.1	Технички опис	
4/1.3.1.6	Нумеричка документација	
4/1.3.1.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
4/1.3.1.7-01	Диспозиција каблова у станици НОВИ САД Disposition of cables in Novi Sad station	-
4/1.3.1.7-02	Растављачи са моторним погоном у станици НОВИ САД OCS disconnecter control of Novi Sad station	-
4/1.3.1.7-03	Димензије бокса за спољну монтажу Outdoor box size chart	-
4/1.3.1.7-04	Смештај ормана крајње станице у боксу за спољну монтажу Outdoor box cabinet layout	-
4/1.3.1.7-05	Темељ бокса за спољну монтажу Outdoor box foundation	-
4/1.3.1.7-06	Детаљ уласка каблова у бокс за спољну монтажу Cable laying diagram	-
4/1.3.1.7-07	План уземљивача бокса за спољну монтажу Layout of outdoor ground plane	-
4/1.3.1.7-08	Смештај опреме у првом орману крајње станице Layout of the RTU cabinet indoor(1)	-
4/1.3.1.7-09	Смештај опреме у другом орману крајње станице Layout of the RTU cabinet indoor(2)	-
4/1.3.1.7-10	Смештај опреме у трећем орману крајње станице Layout of the RTU cabinet indoor(3)	-
4/1.3.1.7-11	Димензије ормана крајње станице Indoor RTU Cabinet size chart	-
4/1.3.1.7-12	Шема напајања крајње станице и погона растављача Power supply system schematic	-

4/1.3.1.7-13	Комуникациона шема система за управљање растављачима Disconnecter control system communication diagram	-
4/1.3.1.7-14	Шема моторног погона растављача DC220V mechanism schematic	-
4/1.3.1.7-15	Шема везивања ормана бр.1 крајње станице 1# OCS disconnecter control cabinet wiring diagram	-
4/1.3.1.7-16	Шема везивања ормана бр.2 крајње станице 2# OCS disconnecter control cabinet wiring diagram	-
4/1.3.1.7-17	Шема везивања ормана бр.3 крајње станице 3# OCS disconnecter control cabinet wiring diagram	-
4/1.3.1.7-18	Диспозиција електроопреме у погону растављача DC220V electrical components layout	

4/1.3.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Љубица Јанковић, дипл.ел.инж. _____ 350 D991 06

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1

Место и датум: Београд, април 2021.

4/1.3.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град:

Љубица Јанковић, дипл.ел.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и
-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке.
издатим у МГСИ;
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Љубица Јанковић, дипл.ел.инж.

Број лиценце: 350 D991 06

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1

Место и датум: Београд, април 2021.

4/1.3.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.3.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОД

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

.....

Списак нормативних докумената коришћених при изради пројекта:

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС", бр. 104/2013 и 66/2015 - други закон и 92/2015)

IEC 8802-3 Стандард за Етернет

SRPS EN 61131 Програмабилни контролори

IEC 60381-1 Аналогни сигнали за системе контроле процеса

SRPS EN 60529 Степени заштите електричне опреме остварени помоћу заштитних кућишта (IP код)

SRPS EN 60870-5-103 Уређаји и системи за даљинско управљање - Део 5-103: Протоколи за пренос - Пратећи стандард за интерфејс за пренос информација уређаја за заштиту

naSRPS EN 60870-5-104 Уређаји и системи за даљинско управљање - Део 5-104: Протоколи за пренос - Приступање мрежи коришћењем стандардних профила за транспорт према стандарду IEC 60870-5-101 - Измена 1

SRPS EN 61131-3 Програмабилни контролери - Део 3: Програмски језици

SRPS EN 60947-5-1 Нисконапонске расклопне апаратуре - Део 5-1: Уређаји за управљање колима и расклопни елементи - Управљачка кола електромеханичких уређаја

SRPS EN 60950 Уређаји и опрема информационе технологије — Безбедност

SRPS EN 50121-5 Примене на железници – Електромагнетска компатибилност – Део 5: Емисија и имуност стабилних постројења и уређаја за напајање

EN 50170 Индустијски комуникациони системи опште

IEC 61850 Комуникационе мреже и системи за аутоматизацију енергетских објеката

SRT TSI - Техничка спецификација интероперабилности о безбедности у железничким тунелима (Technical Specification for Interoperability - Safety in Railway Tunnels)

УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ

За подужно и попречно секционисање контактне мреже (КМ) предвиђени су растављачи са моторним погоном. Растављачи су специфицирани у пројекту контактне мреже, а у овом пројекту је дато њихово напајање електричном енергијом и управљање. У оквиру управљања обрађена је крајња станица (енг. Remote Terminal Unit – RTU). Централно управљачко место је Центар Нови Сад и то је обрађено свеском 4-1.3.4. Даљинско управљање стабилним постројењима електричне вуче.

У складу са дијаграмом за напајање и секционисање контактне мреже, за станицу НОВИ САД предвиђено је 19 растављача.

Постоје три режима управљања растављачима са моторним погоном:

- ручно - ручицом на погону растављача,
- електрично – локално: из крајње станице и
- електрично – даљински: из центра управљања.

Крајња станица садржи сву опрему потребну за командовање док је у погону растављача само мотор. Између крајње станице и сваког растављача, биће положена по два кабла за управљање: један четворожилни за командовање и напајање мотора растављача, други седможилни, за сигнализацију положаја растављача и положаја преклопке ручно/електрично.

У једном орману крајње станице може се сместити опрема за управљање највише 8 растављача. За 19 растављача опрема крајње станице биће распоређена у три ормана који су смештени у боксу за спољну монтажу, у непосредној близини станице Нови Сад. Ова три ормана биће повезана серијским портовима и радиће у режиму водећи/пратећи (master/slave). Димензије једног ормана крајње станице су 800x600x2260mm (ШхДхВ).

Крајња станица је предвиђена за следеће амбијенталне услове:

Температура у раду: -5°C до +30°C - у командној соби или у боксу за спољну монтажу

Температура складиштења и транспорта: -50°C to +70°C

Релативна влажност: - средња дневна: ≤95%

- средња месечна: ≤90%

Надморска висина: ≤1000m

Бокс за смештај крајње станице предвиђен је за спољну температуру : -30°C до +50°C, што се постиже изолацијом и уграђеним клима уређајем.

1.1 КОМПОНЕНТЕ СИСТЕМА

Крајња станица (RTU), као део система управљања стабилним постројењима електровуче (СПЕВ), служи за локално управљање растављачима контактне мреже, као и за прослеђивање даљинске команде послате из центра управљања. Обим крајње станице одређен је бројем растављача којима се управља.

Саставни делови крајње станице (RTU-a) су:

- управљачке јединице (по једна за сваки растављач),
- опрема за управљање комуникацијом,
- централни управљачки интерфејс (индустријски рачунар са монитором),
- уређај за непрекидно напајање (UPS),
- напајање 220 VDC и
- ормани за смештај опреме.

Управљање се врши по систему 1 на 1, тј. сваком растављачу је намењена по једна управљачка јединица и све оне, заједно са управљачком комуникационом јединицом, чине локалну мрежу.

Управљачка јединица има командно коло и коло за напајање мотора растављача, које је повезано директно са погоном растављача. Моторни погон растављача је опремљен само мотором, сигналом склопом и преклопом ручно/електрично. Електричне команде укључења и искључења могуће су само преко управљачке јединице.

Део за напајање напоном 220 VDC састоји се од високофреквентног исправљача и потребног броја заштитних аутомата.

Уређај за управљање комуникацијама, заједно са управљачким јединицама за растављаче и централним интерфејсом за управљање, формира интерфејс за даљинску комуникацију са диспечерским центром (цртеж бр.13).

Централни интерфејс за управљање је индустријски рачунар са екраном осетљивим на додир и конфигурацијом софтвера омогућује се управљање и надзор рада растављача помоћу графике. Поред тога, централни интерфејс има и функцију складиштења података у крајњу станицу, као и преузимање података из ње.

У случају испада оба спољна извора напајања 230 VAC, напајање опреме крајње станице, укључујући и клима уређај у боксу, као и мотора растављача, врши се преко уређаја за непрекидно напајање (UPS). UPS ради у режиму сталног двоструког претварања (double-conversion on-line). Снага УПС-а не може бити мања од 3kVA и време независног напајања не мање од 2 сата. Уређај је изведбе у реку.

Ормани крајње станице израђени су од челичног лима и предвиђени су за унутрашњу монтажу (у командној соби или боксу за спољну монтажу).

(1) Управљачка јединица за растављач

Управљачка јединица за растављач интегрише коло за напајања мотора растављача, управљачко коло растављача, сигнализацију уклопног стања растављача и комуникационо коло за размену података. Уређај је стандардизован, спољни прикључци су унифицирани, сваки уређај је могуће појединачно заменити и квар једног уређаја не утиче на управљање (командовање и надзор) других растављача.

1) Коло за напајање мотора растављача

Управљачка јединица има посебно коло (220 VDC) за напајање мотора растављача и затвара га укључењем контаката заштитног аутомата, који је опремљен моторним

погоном, што му омогућује да буде даљински управљан. Ово коло директно покреће мотор растављача и тако се врши укључење, односно искључење растављача.

Коло за напајање мотора растављача је под напоном само за време трајања операције укључења, односно искључења.

2) Управљачко коло

Управљачко коло (24 VDC) служи за прослеђивање дате команде и њиме се напаја моторни погон заштитног аутомата, чиме се остварује укључење (на почетку команде) односно искључење (на крају команде) заштитног аутомата за напајање мотора растављача. Време трајања команде (време самодржања) подешава се у управљачком уређају.

Преклопка за избор режима командовања има три положаја: даљински, локално и блокирано. Три режима командовања су међусобно блокирана. Даљинско управљање је из диспечерског центра, преко SCADA система. Локално управљање је тастерима на управљачком уређају. У режиму ``блокирано``, онемогућено је свако електрично командовање и користи се у току одржавања растављача, да би се спречиле погрешне операције.


Поред тастера за командовање управљачка јединица опремљена је и сигналним сијалицама за директну сигнализацију позиција растављача.

Опис операције укључења и искључења растављача:

и) Процес укључења



Преклопку за избор режима управљања, која се налази на управљачкој јединици, постави се у положај ``локално`` и притисне се црвено дугме ``укључење``. Управљачки напон 24 VDC из управљачке јединице покрене мотор заштитног аутомата 1МЗК, који затвара контакте и кроз управљачки уређај прослеђује напон 220 VDC ка мотору растављача.



После успешног укључења растављача, добија се сигнал да је растављач укључен и засветли црвена сијалица.




По истеку подешеног трајања команде, контакти заштитног аутомата се отворе и операција је завршена.

ii) Процес укључења



Преклопку за избор режима управљања, која се налази на управљачкој јединици, постави се у положај "локално" и притисне се зелено дугме "искључење". Управљачки напон 24 VDC из управљачке јединице покрене мотор заштитног аутомата 1MZK, који затвара контакте и кроз управљачки уређај прослеђује напон 220 VDC ка мотору растављача.



После успешног искључења растављача, добија се сигнал да је растављач укључен и засветли зелена сијалица.



По истеку подешеног трајања команде, контакти заштитног аутомата се отворе и операција је завршена.

Преклопка се постаља у положај "даљински" и тако се припрема за даљинско командовање.

3) Сигнално коло

Сигнално коло сакупља сигнале о позицији растављача, као и друге сигнале. Сигнали могу бити приказани у крајњој станици и прослеђују се преко управљачке комуникационе јединице у диспечерски центар.

4) Радни услови и блокаде

Управљачко коло управљачке јединице има међусобну блокаду укључења и искључења да би се спречио квар истовременим затварањем кола укључења и искључења.

Управљачко коло за укључење и искључење растављача има функцију самодржања која омогућава да се операција укључења или искључења доврши иако је команда истекла.

5) Обрада података и комуникација

Управљачка јединица има уграђени модул за обраду података и за комуникацију. Обезбеђује стандардне комуникационе интерфејсе и подржава различите комуникационе протоколе. Више управљачких јединица и јединица за управљање комуникацијом формирају локалну мрежу и тако се омогућује централизовано управљање растављачима.

Управљачка јединица има модул са сатом који прима податке о времену од уређаја за управљање комуникацијом и подешава сат (време).

По пријему даљинске команде, после декодирања, провере и вишеструких мера за спречавање погрешног деловања, управљачка јединица напаја коло за укључење/искључење растављача. Све информације о операцијама и о раду растављача чувају се у управљачкој јединици и могу се ишчитати када је потребно.

(2) Једносмерно напајање

Крајња станица је опремљена системом за напајање напоном 220 VDC. Не користи се једносмерни систем напајања са ЕВП-а и ПС-ова да би се спречио утицај на поузданост.

Систем једносмерног напајања се састоји од улазног наизменичног (AC) кола, високофреквентног исправљача и потребног броја једносмерних извода.

1) AC улаз

Крајња станица се напаја из два извора 230 VAC, један главни и један резервни. Приликом нестанка главног напајања врши се аутоматско пребацивање на резервно напајање. Ограничивачи пренапона су уграђени на улазним клеммама.

2) Високофреквентни исправљач

Високофреквентни исправљач има на улазу пренапонску и поднапонску заштиту, на излазу пренапонску заштиту и аларм од поднапонске заштите. Заштита се подешава тако да заштити исправљач од квара за случај превисоког или прениског напона на улазу или од кратког споја на излазу. У случају превисоког или прениског напона на улазу, на излазу исправљача нема напона. При повратку улазног напона у нормалан опсег, исправљач аутоматски наставља са радом. У случају кратког споја на излазу исправљача, излазна струја се прекида. Када се отклони кратак спој, исправљач аутоматски наставља са радом.

Број модула исправљача задовољава редундантност $n+1$.

Информације о излазном напону, струји, сигнали о деловању заштите и аларми за сваки модул исправљача шаљу се у крајњу станицу.

3) Развод једносмерног напона

Напајање једносмерним напоном подељено је на радно и оперативно. Сви изводи су осигурани аутоматским заштитним прекидачима.

Оперативно напајање се користи за напајање мотора растављача и за сигнализацију. Сваком растављачу је намењен по један заштитни аутомат за напајање мотора погонског механизма.

Радно напајање се користи за напајање управљачких јединица, комуникационе опреме и осталих уређаја у крајњој станици.

Радно и оперативно напајање су независни и уводе се у управљачке јединице преко заштитних аутомата. Заштитни аутомати за оперативни напон растављача опремљени су моторним погоном, што омогућава даљинско управљање њима.

И оперативни и радни напон су изоловани у односу на земљу, да би се спречио неправилан рад у случају земљоспоја. Оперативни напон се надгледа контролером изолованости и информације се преносе управљачкој јединици.

(3) Јединица за управљање комуникацијом

Крајња станица је базирана на мрежи дистрибуиране хијерархијске структуре и усвојена је топологија сабирнице или звезде.

1) Локална Мрежа

Јединица за управљање комуникацијом, која се састоји од уређаја за управљање комуникацијом и од чворишта (hub), обезбеђује анализу и конверзију протокола као и проширење интерфејса. Има различите врсте интерфејса као што су серијски порт и улаз за оптичко влакно. Ова јединица, заједно са управљачком јединицом за растављач КМ, централним интерфејсом за управљање (индустријски рачунар, уређајем за непрекидно напајање и исправљачем, формира систем за прикупљање, обраду и размену података.

Када је број уређаја који треба да буду повезани на уређај за управљање комуникацијом велики, број интерфејсова се повећава коришћењем чворишта (hub).

Као комуникациони медиј за локалну мрежу користи се оптичко влакно да би се спречиле електромагнетне сметње које могу да утичу на стабилност комуникације.

2) Интерфејс за даљинско управљање

Уређај за управљање комуникацијом подржава протоколе као што су IEC-60870-5-104 и има серијски порт (RS-485/RS-232), етернет оптичко/електрични интерфејс, интерфејс за CAN мрежу и директан приступ каналу за даљинско управљање да би се остварила комуникација са диспечерским центром (центар даљинског управљања СПЕВ).

3) Функционални захтеви

Уређај за управљање комуникацијом има функцију памћења за случај прекида напајања и губитак једносмерног напајања не узрокује губитак информације о времену и о параметрима. Уређај за управљање комуникацијом има сопствени GPS модул, који се аутоматски синхронизује са сателитским сатом, а може бити подешен и да се синхронизује време у локалној мрежи са сатом у диспечерском центру.

Јединица за управљање комуникацијом опремљена је преклопом за избор режима управљања свих растављача за које је надлежна крајња станица. Када је преклопка у положају ``ДАЉИНСКИ`` растављачима се командује из диспечерског центра, када је преклопка у положају ``ЛОКАЛНО`` растављачима се командује из крајње станице.

Јединица за управљање комуникацијом снима све команде издате из диспечерског центра, централног интерфејса у КС и тастера, податке о уклопном стању свих растављача. Сваки запис садржи и време настанка догађаја. Сви ови записи чувају се у јединици за управљање комуникацијом и могу се прочитати ради анализе рада растављача.

(4) Уређај за централизовано управљање

1) Опрема и функције

Интегрисани индустријски рачунар са екраном осетљивим на додир користи се као централизовани управљачки интерфејс у крајњој станици за управљање растављачима КМ. Позиција и назив сваког растављача из шеме напајања КМ приказани су у графичком приказу. Важне информације, као што је уклопно стање растављача, изабрани режим управљања, итд., визуелно су приказане. Укључење/искључење сваког растављача може се вршити директно додиром на екрану.

Крајња станица опремљена је тастерима за укључење сваког од растављача и индикаторима позиција растављача. Команде укључења и искључења могу се давати директно тастерима.

2) Програми и захтеви

Карактеристике програма интерфејса за централизовано управљање:

- састоји се из више нивоа и из више модула,
- има добру брзину одговора у реалном времену,
- могућност одржавања (измена),
- могућност преношења,
- могућност проширења,
- погодан (лак) за коришћење.

Програмске функције подељене су у главне модуле, као што је:

- функција рада са базама података,
- функција пре сакупљања,
- функција управљања радом (растављача),
- функција надзора.

Наменски програми (Application software) и база података могу у реалном времену мењати конфигурацију, могу се мењати и ширити, при чему се примењују мере за спречавање губитака података.

Екрански приказ има функцију за измену изгледа тако да приказ података на екрану може се мењати према потребама. Могуће је подешавање праћења временског ограничења за разне важне команде и операције. Вредност напона и струје једносмерног напајања, као и уклопно стање сваког растављача, статус комуникације и сигнали могу се приказати у екранском приказу. Повезани записи и историјски подаци могу се чувати и ишчитати.

Управљање растављачима и подешавање параметара преко централизованог управљачког интерфејса омогућено је само овлашћеним лицима уз коришћење лозинке.

(5) Орман за смештај крајње станице

У орману крајње станице смештени су систем за напајање једносмерним напоном, централизовани управљачки интерфејс, уређај за управљање комуникацијама и

чвориште (hub), управљачке јединице и одговарајући заштитни аутоматски прекидачи. Број управљачких јединица одговара броју растављача којима се управља. Број растављача којима се може управљати из једног ормана је 8 а ако је број растављача већи додају се следећи ормани. Максималан број растављача којима се може управљати из следећег (пратећег) ормана крајње станице не може бити већи од 10. Максималан број растављача којима се може командовати из једне крајње станице је 72.

Орман је опремљен светиљком.

1.2 ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМА

1) Функција даљинског управљања

Командовање растављачима је могуће:

- из диспечерског центра,
- из крајње станице преко централизоване управљачке јединице и
- из крајње станице тастерима.

У крајњој станици је формирано коло за управљање и напајање погона растављача и каблом је директно остварено управљање и напајање мотора растављача.

2) Функција даљинске сигнализације

Сигнали уклопног стања растављача, позиције преклопке за избор режима управљања, сигнали статуса напајања, информације опреме о самонадзору и други спољни сигнали уведени преко пасивних контаката, прикупљају се и шаљу у централни управљачки интерфејс и диспечерски центар.

3) Функција блокаде

Излазне команде затварања и отварања растављача реализоване су ожичењем у крајњој станици. Позиционирањем преклопке за избор режима управљања у један од положаја: даљинско, локално или онемогућено управљање, врши се блокада друга два режима управљања. Тиме се постиже контрола надлежности и безбедан рад растављача. Уклопно стање растављача приказује се сигналним сијалицама.

4) Функција напајања једносмерним напоном

Систем је пројектован тако да се крајња станица и мотори растављача напајају једносмерним напоном из високофреквентног исправљача.

Једносмерно напајање је подељено на два независна дела: радно напајање (део за напајање опреме крајње станице) и оперативно напајање (део за напајање погона растављача). Нестанак било ког дела напајања сигнализира се тренутно.

5) Функција заштите код нестанка напајања

Систем има функцију аутоматске детекције напајања. Када се напајање изгуби, систем истог тренутка шаље информацију о квару и информацију о стању опреме у диспечерски центар. Подаци о подешавањима, статусу и записи системског времена, управљачких јединица, уређаја за управљање комуникацијама и исправљача се не губе и њихова нормална функција се аутоматски поново успоставља када се врати спољно напајање.

6) Заштитна функција

Мотор растављача напаја се само краткотрајно док траје операција промене уклопног стања. После завршетка операције напојно коло није под напоном и тако се спречава погрешан рад растављача.

За командовање растављачем и за подешавање параметара на централизованом управљачком интерфејсу потребно је уношење исправне лозинке да би се осигурало да само овлашћена лица могу да рукују.

7) Функција даљинске комуникације

Крајња станица подржава различите комуникационе протоколе, са серијским портом, етернет интерфејсом оптичким влакном, електричним етернет интерфејсом итд., који могу бити директно повезани са каналом за даљинско управљање да би се остварила веза са диспечерским центром.

8) Функција управљања локалном комуникацијом

У Крајњој станици се формира локална мрежа тако што се повезује више управљачких јединица, централизовани управљачки интерфејс и исправљач, преко уређаја за управљање комуникацијама и тако омогућава управљање из крајње станице помоћу централзованог управљачког интерфејса.

Одговорни пројектант



Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.3.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.3.1.6.1 ПРОРАЧУНИ

4/1.3.1.6.1.1 ПРОРАЧУН ПАДА НАПОНА

Пад напона у једносмерном колу рачуна се према следећој формули:

$$u\% = 200 \frac{\sum Pl}{U^2 KS}$$

За напон $U = 220V$ и за бакарни проводник добија се формула:

$$u\% = 0.069 \frac{Pl}{S}$$

Где је:

l (m) – дужина линије

P (kW) – снага потрошача

S (mm²) – пресек проводника

Резултати су дати у следећој табели

Бр.	Од	До	P(kW)	Пресек (mm ²)	Дужина(m)	U(%)	ΣU(%)
1	RTU	11	0.37	10	1196	3.05	3.05
2	RTU	12	0.37	10	1075	2.74	2.74
3	RTU	22	0.37	10	642	1.64	1.64
4	RTU	21	0.37	10	425	1.09	1.09
5	RTU	24	0.37	10	437	1.12	1.12
6	RTU	18	0.37	10	163	0.42	0.42
7	RTU	23	0.37	10	400	1.02	1.02
8	RTU	26	0.37	10	333	0.85	0.85
9	RTU	13	0.37	10	404	1.03	1.03
10	RTU	14	0.37	10	415	1.06	1.06
11	RTU	15	0.37	10	1643	4.19	4.19
12	RTU	16	0.37	10	1729	4.41	4.41
13	RTU	TS1	0.37	10	865	2.21	2.21
14	RTU	TS2	0.37	10	470	1.20	1.20
15	RTU	TS3	0.37	10	120	0.31	0.31
16	RTU	TS4	0.37	10	130	0.33	0.33
17	RTU	TS5	0.37	10	337	0.86	0.86
18	RTU	TS6	0.37	10	417	1.06	1.06
19	RTU	TS7	0.37	10	1178	3.01	3.01

Према IEC стандарду мотор растављача мора да подноси варијације напона у опсегу 80% до 110% од назначеног напона U_r , тако да добијени резултати задовољавају.

4/1.3.1.6.1.2 ПРОРАЧУН СНАГЕ UPS-а

Бр.	Назив потрошача	Ком	Назначена снага (VA)
1	Исправљач	2	1100
2	Клима уређај	1	333
3	Индустријски рачунар	1	150
4	Сопствена потрошња UPS-а	1	60
УКУПНА СНАГА			2743

Одговорни пројектант



Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.3.1.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

4/1.3.1.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

СВЕСКА БР. 4/1.3.1.

УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

05.00.00	Крајња станица (RTU) Нови Сад				
05.01.00	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
05.01.01	Уземљење и темељ бокса крајње станице	кпл	1	836,400.00	836,400.00
05.01.02	Монтажа и тестирање крајње станице.	ком	1	633,520.00	653,520.00
05.01.03	Пратећи радови (укључујући и изолационе подлоге, заштита од глодара итд.)	ком	1	60,480.00	60,480.00
05.01.04	Испорука и полагање каблова од крајње станице до растављача (укључујући полагање каблова преко пруге, заштиту каблова, заштитне цеви, кабловски ров, итд).	кпл	1	13,926,000.00	13,926,000.00
05.01.05	Испорука и полагање енергетског кабла 1 kV у ров и кроз кабловску канализацију од најближе стубне ТС повезане на КМ до крајње станице (RTU).	кпл	1	360,000.00	360,000.00
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:					15,836,400.00

05.02.00	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА				
05.02.01	Крајња станица (RTU) за управљање растављачима КМ-е, укључујући и бокс за спољну монтажу. Бокс за спољну монтажу је израђен од двоструког челичног лима, дебљине 2 mm, са изолацијом између дебљине 30 mm, са вратима са предње и задње стране, учвршћеним шипкама које прихвата брава; улаз каблова је са доње стране; опремљен је клима уређајем и осветљењем. Степен заштите је IP54. Бокс има прикључак на уземљење и детаље за дизање. Опрема крајње станице смештена је у три ормана димензија 2260mm * 800mm * 600mm (висина * ширина * дубина). У орманима је смештено 19 управљачких јединица, извор непрекидног напајања (UPS) снаге 3000W и аутономије 2 сата, аутоматска преклопка за два напајања и (UPS), комуникациони уређаји, чвориште (HUB), клеме итд. Неопходни резервни делови су укључени.	pcs	1	8,513,400.00	8,513,400.00
05.02.02	Техничке услуге: обука (укључујући обуку у фабрици и на терену), периодични сервиси у гарантном року итд.	кпл	1	2,025,120.00	2,025,120.00

УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА: **10,538,520.00**

УКУПНО

05.01.00	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ	15,836,400.00
05.02.00	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА	10,538,520.00

УКУПНО (RSD): **26,374,920.00**

1€ = 120RSD.


(EUR): **219,791.00**


Одговорни пројектант

Љ. Јанковић

Љубица Јанковић, дипл. инж. ел.

4/1.3.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

[illegible]




Бр. No.	Почетак кабла Cable starting point	Крај кабла Cable end point	Бр.растављача Disconnecter No.	Тип кабла (mm ²) Cable type(mm ²)	Дужина(m) Length(m)	Напомена Remarks
1	Станица Нови Сад Novi Sad station KM 77+070L	KM75+973.61 L	11	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	1196,1196	
2		KM76+095.45 D	12	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	1075,1075	
3		KM76+527.86 D	22	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	642,642	
4		KM76+744.6 L	21	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	425,425	
5		KM76+733.2 D	24	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	437,437	
6		KM77+006.79 D	18	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	163,163	
7		KM77+369.53 L	23	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	400,400	
8		KM77+302.86 D	26	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	333,333	
9		KM77+373.82 L	13	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	404,404	
10		KM77+385.24 D	14	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	415,415	
11		KM78+612.74 L	15	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	1643,1643	
12		KM78+699.22 D	16	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	1729,1729	
13		KM76+305 L	TS1	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	865,865	
14		KM76+700 L	TS2	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	470,470	
15		KM77+090 L	TS3	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	120,120	
16		KM77+100 L	TS4	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	130,130	
17		KM77+307 L	TS5	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	337,337	
18		KM76+753 D	TS6	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	417,417	
19		KM78+148 D	TS7	CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10, CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5	1178,1178	


- Напомена:
- Кабл CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10 користи се за напајање мотора
 - Кабл CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5 користи се сигнализацију уклопног стања растављача

- Note:
- The CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-4X10 cable is used to power the motor.
 - The CU/XLPE/PE/OS/DSTA/PE-7X2.5 cable is used to display the status of disconnecter.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок : / Revision block		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Коста Рацина 105, 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D991 08	Инвеститор пројекта: / Investor: "Инфраструктура железнице Србије" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд, Србија Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 P.R. China, 100844 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844 Сарадник: / Associate: Qi Yanning,M.Sc.E.E. 中国铁路设计集团有限公司 P.R. China, 100088 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088	Објект: / Object: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA) Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧА СА МОТОРНИМ ПОГОНЕМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.	Цртеж: / Drawing: Растављачи са моторним погонем у станици Нови Сад OCB disconnecter control of Novi Sad station	Размере: Scale: -
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.	Врста тех. док.: Type of tech. docum. ПДГ / DCP
Дата тех. док.: Date of tech. docum. 04.2021.	Датум/Date: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-02	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-02



Предњи изглед
Front view



Боочни изглед
Side view



Задњи изглед
Back view


- Опис:
- Димензије кућице су 3000mm x 2200mm x 2800mm (Ш x Д x В).
 - Орамци су опремљени опремом за осветљавање, која мора да има заштитни покривач.
 - Уградњене врата, предња и задња врата дупли отвор. Предња и задња врата су поуздано заземљена и морају да имају уочљиву ознаку за заземљење.
 - Орамци су изградњени од два слоја челичних плочица, дебљина челичних плочица не мање од 2mm и дебљина слоја изолације не мање од 30mm.
 - Предња и задња врата орамца имају кључно закрљивање са ветровиштом и брава имају горње и доње закрљивање штипа и спољне браве.
 - Уградња рупа за кабл се налази на доњем крају кућице, интерфејс утовара и истовара крајње кућице је са стране и има заштитно ниво мањим од IP54.
 - Постављени аларми за отварање врата.

- Description:
- Box size is 3000mm x 2200mm x 2800 mm (width x depth x height).
 - The cabinet is equipped with lighting equipment, and the lighting equipment must have a protective cover.
 - Built-in door, front and back doors double open. The front and rear doors are reliably grounded and must have an obvious grounding mark.
 - The cabinet body adopts double-layer insulation steel plate structure, the thickness of the steel plate is not less than 2mm, and the thickness of the insulation layer is not less than 30mm.
 - The front and back doors of the cabinet are provided with windproof pull rods, and the door lock adopts up and down rod locks and external locks.
 - The cable entry hole is reserved at the bottom of the box, and the box crane loading and unloading interface is reserved on the side, and the protection level is not less than IP54.
 - Set door opening alarm signal.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Коста Рашина 106; 11000 Београд; Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број/ License No.: 351 N017 14 350 D991 06	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд / Belgrade, Belgrade Наручиоца пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R. China, 100844 Сарадници: / Associates: Qi Yanling, M.Sc.E.E.	Објекат: / Structure: ПРВА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) PRVA BEOGRAD - SUBOTICA - DRZAVNA GRANICA (RAILWAY LINE) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY LINE) Део пројекта: / Part of Design: 41.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА ВОТРОПНЕ ПОКРЕТНОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД 41.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.	Цртеж: / Drawing: Outdoor box site chart	Димензије бокса са оградом: Scale: -
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПТД / DCP	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-41.3.1.7-03
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.	Датум издања: Issue date: 04.2021.	



Предни изглед
Front view




Бочни изглед
Side view



Поглед одозго
Top view


03		
02		
01		
Broj/Number	Datum / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 106; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА		
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројекат: Responsible designer:		Инвеститор пројекта: / Investor: INFRASTRUKTURA REZERVNIJE CESTNE "A.D. INFRASTRUKTURA ŽALJAZIĆI RAILWAYS OF SERBIA - JSC" Пројекат: / Project: Нова Сад - Суботица - Државна Граница (Косовска Република) New Sad - Subotica - State Border (Kosovo Republic)
Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 381 N017 14 350 D991 06	<i>4/2020</i>	Наручилац пројекта: / Employer:  China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844  China Railway Design Corporation China Railway Design Corporation Ltd. No.65 Dapengmenwai Street,Xichang District,Beijing P.R China, 100088
Сарадници: / Associates: Qu Yanning,M.Sc.E.E.		Објекат: / Subject: ГРНИА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Косовска Република) ГРНИА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Косовска Република) BEIGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KOSOVA RAILWAY LINE SECTION) : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KOSOVA)
	4/2020	Део пројекта: / Part of Design: 4/1.1.1 УПРАВЉАЊЕ ПУТАВЉАНИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/1.1.1.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN 'NOVI SAD' STATION
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xinqiang,M.Sc.E.E.	<i>4/2020</i>	Цртеж: / Drawing: Унутрашњи оперативни распоред станице у Београду са линијом железнице Internal operating railway station in Beijing with railway line Outdoor bus cabin layout
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубица Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	<i>4/2020</i>	Врста тех. док.: / Drawing kind: ПГД / DCP
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		Датум: / Date: 04.2021.
		Цртеж 50: / Drawing No.: 2020-001-ЕПЕ-4/1.3.1.7-04

Ниво тла
Outdoor ground



Предњи изглед
Front view

Ниво тла
Outdoor ground



Бочни изглед
Side view

Метално коруговано црево, пречник 100mm
Metal corrugated hose, diameter 100mm

Када број растављаче којима се управља не прелази осам, број металних коругованих црева је два.
When the number of controlled disconnects does not exceed eight, the number of metal corrugated hoses is two.
Када број растављаче којима се управља не прелази шестнаест, број металних коругованих црева је четири.
When the number of controlled disconnects does not exceed sixteen, the number of metal corrugated hoses is four.

Опис:

- Дозвољени притисак темеља треба да буде $\geq 80\text{kPa}$
- Када је дубина смрзнуте земље већа него дубина укопаног темеља, крупни песак и шљунак користити као замену испод базе темеља. Дубина заменског дела, који мора бити компактан, треба да буде 100mm испод нивоа смрзнуте земље.
- Површина темеља треба да буде равна и центар дистанце девијације челичног канала треба да буде $\pm 1\text{mm}$.


- Челични канал базе кутије тела управљачке станице прекидача контактне мреже је заварен за уграђени челични канал темеља.

Description:

- The foundation bearing capacity of this design is $\geq 80\text{kPa}$.
- When the depth of frozen soil is greater than the buried depth of the foundation, coarse sand and pebble or gravel should be used for replacement below the base, and the replacement depth should be 100mm below the frozen soil line, and the replacement should be compacted.
- The top surface of the foundation should be level, and the center distance deviation of the embedded channel steel should be $\geq \pm 1\text{mm}$.
- The channel steel of the base of the box body of the catenary switch control station is welded to the embedded channel steel of the foundation.

Листа материјала
Material list


Бр. No.	Назив Name	Спецификација Specification	Јединица Unit	Количина Quantity	тежина (кг) weight (kg)	Јединична тежина single weight	укупна тежина total weight
1	Бетон за темељ Foundation concrete	C25/30	m³	4.608			
2	Бетон за подлогу Cushion concrete	C12/15	m³	0.884			
3	Челик за канал Channel steel	L=2000mm	pcs	2			
4	Челик за канал Channel steel	L=2000mm	pcs	2			



Поглед одозго
Top view

1:50

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд, Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D991 06		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" A.D. Београд, Србија / Belgrade, Serbia Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. P.R. China, 100844 中国铁路通信信号集团有限公司 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R. China, 100088
Сарадници: / Associates: Qu Yanning, M.Sc.E.E.		Објекат: / Object: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРЕСЕКА) ДРЖАВНА ГРАНИЦА - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРЕСЕКА) BELOGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (CUTTING) SUBOTICA - SUBOTICA - STATE BORDER (CUTTING) Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА ПОКРЕТНОМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.		Цртеж: / Drawing: Темељ, база за спољну монтажу Outdoor box foundation drawing
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Размер: / Scale: -
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP
		Датум: / Date: 04.2021.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-05




Опис:

- Каблови се полажу у металне коруговане цеви, а затим иду у спољни кабловски канал или директно у земљу.
- Када се полажу у земљу, каблови се воде ровом прекривеним песком.

Description:

- The cable is laid in the metal corrugated hose in the reserved threading hole, and then enters the outdoor cable trench or buried directly after the reserved threading hole.
- When buried directly, the cable is laid in the sand-covered cable trench.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Радина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лични број/ license No.: 351 N017 14 350 D991 06	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" A.D. Београд 001, Београд / Belgrade 001, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088	
Сарадници: / Associates: Qu Yanling,M.Sc.E.E.	Објект: / SUBJECT: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) LIGNIER - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY) BELOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY) LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY) Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЊИМА СА ВОДНОМ ПОГОНЕМ У СТАЊИМ НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION	
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		
Цртеж: / Drawing: Детаљ уласног кабловског увода са спољњом мрежом Cable laying diagram		Ремера: / Scale: -
Врста тех. док.: / Type of tech. doc.: ПГД / DCP		Датум: / Date: 04.2021. Цртеж бр. / Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-06



2	Ø20 L=2500mm бакарна шипка Ø20 L=2500mm copper rod	set	2
1	1x150mm бакарно уже 1X150mmf copper stranded wire	m	30
Бр. No.	Врста Type	Јединица Unit	Количина Quantity


Опис:

- Хоризонтални уземљивач је израђен од бакарног ужета пресека 150mm² положеним на дубини 0,8m. Углови контуре треба да су заобљени, полупречник лука тра да је једнак половини ширине контуре или већи. Минимална ширина контуре је 5m. Вертикални уземљивач састоји се од две бакарне шипке Ø20, дужине по 2,5m и заварене за хоризонтални уземљивач (бакарно уже).
- Хоризонтални уземљивач спаја се заваривачем топљењем. Челични елементи у систему уземљења морају бити топло поцинковани.
- Отпор уземљења не прелази 10ohm.
- Прикључак за уземљење бокса везује се на уземљивачку мрежу бакарним ужетом пресека 150mm.²


Description:

- Grounding with a horizontal grounding-based composite grounding form, the horizontal grounding section with 150mm² copper wire, buried depth of 0.8m, the outer edge of the grounding grid should be made arc, arc radius should not be less than the average Half of the tape spacing. Vertical grounding body with Φ 20 copper rod, 2.5m long, the connection at the welding, grounding zone spacing of not less than 5m.
- Horizontal grounding connected with the use of hot-melt welding, all steel ground wire should be hot galvanized rust treatment.
- The grounding resistance is no greater than 10 ohm.
- The box grounding bolt is connected to the ground grid through the 150mm² copper wire.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D991 06	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд, Београд / Belgrade, Belgrade, Belgrade 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. Р.Р. Кина, 100844 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. Р.Р. Кина, 100084 中国铁路工程集团有限公司 China Construction Construction Co., Ltd. Р.Р. Кина, 100088 Ојекат: / Structure: ПРТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) / ПРТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) SECTION : BEOGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY LINE) SECTION : BEOGRAD - STATE BORDER (RAILWAY LINE) Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЊА СА МОТОРНИМ ПОГОННИМ СТАЦИЈАМА НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION	
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		



Предњи изглед
Front view



Задњи изглед
Rear view


Централни комуникациони уређаји
Чвориште (HUB)

1. Димензије ормана су 2260mm x 800mm x 600mm (ВxШxД)
2. Уграђена врата, дупла задња врата, једнокрилна предња (стаклена) врата, осовина врата са десне стране. Рупе за шрафљење су намењене за бочна врата.
3. Предња и задња врата су чврсто уземљена и морају имати видљиву ознаку за уземљење.
4. Позиција RTU ормана у оквиру станице Нови Сад је km 77 + 070 L.


- 1.The disconnecter control cabinet is 2260mm * 800mm * 600mm (height * width * depth).
- 2.Built-in door, double back door, single front door (glass door), door shaft on the right. Threading holes are reserved for the side door.
- 3.The front and rear doors are reliably grounded and must have an obvious grounding mark.
- 4.The position of RTU cabinets at Novi Sad station is km 77+070 L.

15	EDU	EDU	1	Контрола изолованости Insulation monitoring	
14	KM1、KM2	LC1D-188M7C	2	Контактор Schneider Contactor	AC230V 18A
13	DY	NDR-120-24	1	Конвертор 230VAC/24VDC DC24V Power Supply	IN:AC230V OUT:DC24V/P:120W
12	SPD	DS240S-220DC	32	Ограничавач пренапона за холо 220VAC DC220V Surge Protector	IN:28kV/Imax:45kA Up<100V
11	SPD	AM1-80/2-S	2	Ограничавач пренапона за холо 230VAC AC230V Surge Protector	IN:40kV/Imax:35kA Up<2400V
10	11ZK-12ZK	S202M-C16-DC220	2	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
9	8ZK-10ZK	S202-C6-AC230	3	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
8	6ZK-7ZK	S202-C16-AC230	2	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
7	1ZK-3ZK	S202-C20-AC230	3	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
6	1MZK-9MZK	S202-C6-AC220+ S2C-CM2/3	8	Аутоматски заштитни прекидач са моторним погоном ABB Electric Miniature Circuit Breaker	IN:DC24V/P:20W
5	8n	ER22005/S	2	Исправљач Rectification Power Supply	IN:AC220V OUT:DC220V/6SA
4	6n	NK5730-ZK	8	Управљачка јединица Control Unit	IN:DC220V/P:20W
3	5n	PPC-6171C	1	Индустријски рачунар Industrial Computer	IN:100-240VAC/P:150W C3-4A
2	4n	NK2103	1	Чвориште (оптичко/електрични конвертор) Fiber/CAN/RS485 Transceiver	IN:DC24V/P:5W
1	1n	NK5712	2	Уређај за управљање комуникацијом Intelligent Communication Gateway	IN:AC220V/P:10W
Сервијски број Serial number	Назив Name	Модел Model	Број Number	Опис Describe	Напомене Remarks

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 106, 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D991 06		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СРЕСКИХ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд, / Belgrade, Belgrade, Serbia
Сарадници: / Associates: Qu Yanling, M.Sc.E.E.		Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R. China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCC) No.85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R. China, 100088
Објект: Објект: ПР/А БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (РЕПЕЖИ) ПОЛИЦИЈА ПРОТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (РЕПЕЖИ) BILORADE - SUBOTICA - STATE BORDER (REPER) SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (REPER)		
Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION		
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.		Цртеж: / Drawing: Слика RTU ормана унутар станице Layout of the RTU cabinet indoor (1)
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.инж.ел.		Размере: / Scale: --
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP Датум/Date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.3.7-08



Предњи изглед
Front view




Задњи изглед
Rear view

1. Димензије ормана су 2260mm x 800mm x 600mm (ВxШxД)
2. Уграђена врата, дупла задња врата, једнокрилна предња (стаклена) врата, осовина врата са десне стране. Рупе за шрафљење су намењене за бочна врата.
3. Предња и задња врата су чврсто уземљена и морају имати видљиву ознаку за уземљење.
4. Позиција RTU ормана у оквиру станице Нови Сад је km 77 + 070 L.


- 1.The disconnecter control cabinet is 2260mm * 800mm * 600mm (height * width * depth).
- 2.Built-in door, double back door, single front door (glass door), door shaft on the right. Threading holes are reserved for the side door.
- 3.The front and rear doors are reliably grounded and must have an obvious grounding mark.
4. The position of RTU cabinets at Novi Sad station is km 77+070 L.

7	9MZK-16MZK	S202-C6-AC+S2C-CM2/3	8	Аутоматски заштитни прекидач са моторним погоном ABB Electric Miniature Circuit Breaker	1000A/1P-20kV
6	SPD	DS240S-220DC	32	Ограничник пренапонне напона 220VAC DC220V Surge Protector	1c-20kVAc+40kV Up<500V
5	13ZK	S202-C16-AC220V	1	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
4	4ZK-5ZK	S202-C20-AC220V	2	Аутоматски заштитни прекидач ABB Miniature Circuit Breaker	
3	7n	TU330SR、TB1S-A2	1	UPS	OUT P3000W
2	6n	NK5730-ZK	8	Управљачки јединица Control Unit	1000A/1P-20kV
1	4n	NK2103	1	Чирковит (оптичко/електрични конвертор) Fiber/Can/RS-485 Transceiver	1000A/1P-20kV
Серијални број Serial number	Назив Name	Модел Model	Број Number	Опис Describe	Напомене Remarks

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Кооперација 106; 11000 Београд; Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D991 06		
Сарадници: / Associates: Qu Yanning, M.Sc.E.E.		
Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СРБИЈЕ "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Београд, Београд / Belgrade, Belgrade		
Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. P.R. China, 100844		
Општина: / Municipality: Београд - Београд - Општина - Општина Београд - Београд - Општина - Општина		
Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1.1 КОНТРОЛА РАДИЈАЦИЈА СА ВОДНОМ ПОГОНУ У КОНТРОЛНОМ ОД 4/1.3.1.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN NOVI SAD STATION		
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубица Јанковић, дипл.инж.ел.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		
Цртеж: / Drawing: Layout of the RTU cabinet indoor (2)		
Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP		
Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-00		



Предњи изглед
Front view





Задњи изглед
Rear view

1. Димензије ормана су 2260mm x 800mm x 600mm (ВxШxД)
2. Уграђена врата, дупла задња врата, једнокрилна предња (стаклена) врата, осовина врата са десне стране. Рупе за шрафљење су намењене за бочна врата.
3. Предња и задња врата су чврсто уземљена и морају имати видљиву ознаку за уземљење.
4. Позиција RTU ормана у оквиру станице Нови Сад је km 77 + 070 L.
- 1.The disconnecter control cabinet is 2260mm * 800mm * 600mm (height * width * depth).
- 2.Built-in door, double back door, single front door (glass door), door shaft on the right. Threading holes are reserved for the side door.
- 3.The front and rear doors are reliably grounded and must have an obvious grounding mark.
4. The position of RTU cabinets at Novi Sad station is km 77+070 L.

7					
6					
5					
4	17MZK-19MZK	S202-C6-AC+S2C-CM2/3	3	Аутоматски заштитни прекидач са моторним погоном ABB Electric Miniature Circuit Breaker	INCSMVP-20W
3	SPD	DS240S-220DC	12	Ограничач пренапонне за ниво 220VAC DC220V Surge Protector	IC20M/Imax:40A Upr<1800V
2	6n	NK5730-ZK	3	Управљача јерчења Control Unit	INCS220VP-20W
1	4n	NK2103	1	Чворнице (оптичко/електрични конвертор) Fiber/CAN/RS485 Transceiver	INCSMVP-20W
Серијални број Serial number	Назив Name	Модел Model	Број Number	Опис Describe	Напомена Remarks


03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацна 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 NO17 14 350 D891 06		
Сарадник: / Associate: Qu Yanning, M.Sc.E.E.		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Нови Сад, Београд / Novi Sad, Beograd		
Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R. China, 100844		
Објект: / Structure: ПРГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРЕСЛА) ДРЖАВНА ГРАНИЦА - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ПРЕСЛА) BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (PRESLA) STATE BORDER - SUBOTICA - STATE BORDER (PRESLA)		
Део пројекта: / Part of Design: 4/1.3.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЊА СА МОТОРНИМ ПОГОНОМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/1.3.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION		
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.		
Цртеж: / Drawing: Сликање ормана у тлоном орману (према станици) Layout of the RTU cabinet indoor (B)		
Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP		
Листац: / Drawing No.: 04.2021.		
Цртеж бр. / Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-10		
Размере: Scale: -		






- UPS је резервно напајање за случај нестанка напајање 1 и 2
 - Снага UPS-а је 3000VA. Број операција растављача зависи од снаге мотора растављача.
 - Струја пуњења батерије UPS-а је 15A; средња струја допуњавања батерије је 5A.
 - Потрошња UPS-а у стању мировања је 60W.
 - Заштитним аутоматским прекидачима ZK се манипулише ручно, а MZK електрично.
 - Аутономија UPS-а је 2h.
- 1.The UPS is the backup power supply of the 1 # and 2 # External Power Supply. The UPS works when the 1 # and 2 # External Power Supply has no power output.
- 2.The capacity of the UPS is 3000VA, which is a power emergency under abnormal power supply mode. The number of action switches depends on the power consumption of the disconnector motor.
- 3.The floating charge current of the UPS battery pack is 15A, and the average charge current of the UPS battery pack is 5A.
- 4.The power consumption of UPS standby mode is about 60W.
5. ZK is manually operated, MZK (MCB) is electrically operated.
6. Rated power for UPS is 3000W. Rated voltage of its battery is 48V DC(4 sets of 12V DC batteries in series), and rated capacity of its battery is 24Ah.

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁路 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рачица 108; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 361 N017 14 350 D991 06	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СРЕДНЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " A.D. Инвеститор пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing, Beizhidian District, Beijing P.R. China, 100844	Одговорни пројекат: Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СРЕДНЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " A.D. Инвеститор пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing, Beizhidian District, Beijing P.R. China, 100844
Сарадници: / Associates: Qu Yanling, M.Sc.E.E.	Одговорни пројекат: Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СРЕДНЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " A.D. Инвеститор пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing, Beizhidian District, Beijing P.R. China, 100844	Одговорни пројекат: Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СРЕДНЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " A.D. Инвеститор пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing, Beizhidian District, Beijing P.R. China, 100844
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang, M.Sc.E.E.	Цртеж: / Drawing: Шема напајања крајње станице и погона растављача Power supply system schematic	Размера: Scale: --
Главни пројектант: / Chief designer: др Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	Цртеж бр. /Drawing No.: 04.2021. 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.3.7-12





Управљање

Control

Искључење

Motor Backward

(Opened)

Укључење

Motor Forward

(Closed)

XT:1

BU

M

RD

XT:2

WK

④

③

⑥

⑤

⑩

⑨

FK

1

3

XT:15

DC -

5

7

XT:13

DC +

4

2

XT:19

DC -

8

6

XT:17

DC +

SPD

↓

↓

↓

XT		
WK:4	1	M:- (BU)
SPDL	1	
SW:10	2	M: + (RD)
SPDN	2	
	3	
SW:3	4	Hand Ручно
SW:1	5	Electrical Електрични
FK:12	6	Opened Искључен
FK:9	7	Closed Укључен
	8	
FK:10	9	COM
FK:11	10	COM
SW:4	11	COM
	12	
FK:7	13	DC + Opening Искључење
	14	
FK:3	15	DC - Opening Искључење
	16	
FK:6	17	DC + Closing Укључење
	18	
FK:2	19	DC - Closing Укључење
	20	

signal

Сигнализација

Control

Управљање

Упутство

1. Преклопка SW омогућава команде укључења и искључења;
2. SW је преклопка електрично/ручно;
3. XT је лајсна. Клеме XT: 1-12 су типа UK-PN. Клеме XT: 13-20 су типа UK35


Instructions

1. The SW Parts make the opeing electrical loop and closing electrical loop to be quarantined ;
- 2.Switch(SW)is Manual electric conversion;
3. XT Terminal Board，XT:1-12 use UK-5N XT:13-20 use UK35;

5	SPD	Ограничавач пренапона	1	GBL-C80				220V
4	SW	Преклопка: електрично/ручно Switch	1	LW26-20N/3				
3	FK	Сигнална склопка растављача Pilot Switch	1	F6-8I/W				
2	WK	Контакт за блокаду команде кад се користи ручица Microswitch	1	RME/8166				
1	M	Мотор Motor	1	100SY-DC 220V	370W	2.8A	Beduction Box	
Бр. NO.	Ознака Mark	Назив Name	Копичина PCS	Врста Type	Снага Power	Струја Current	Напомена Notes	


03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацна 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројекат: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца број: / License No.: 351 N017 14 350 D891 08	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Учесница УНП, Београд / Учесница Београд УНП, Београд Наручиоца пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. P.R. China, 100844 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844 中国铁路通信信号集团公司 CHINA RAILWAY COMMUNICATIONS & SIGNALING GROUP CO., LTD. No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088	
Сарадници: / Associates: Qu Yanning,M.Sc.E.E.	并行字	Објект: / Structure: ПРТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - БРКАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) БЕОГРАД ПРТА НОВИ САД - СУБОТИЦА - БРКАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA)
Део пројекта: / Part of Design: 4/1.1 УПРАВЉАЊЕ РАСТАВЉАЧИМА СА ИСТОРИЈИ ПЕРИЧНОМ У СТАЊИЦИ НОВИ САД 4/1.2.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION		
Унутрашња контрола: / Internal control: Chen Xingqiang,M.Sc.E.E.	Чен Хингчанг	Цртеж: / Drawing: Шема моторног погонног растављачи DC220V mechanism schematic
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	ЛМ	Размера: --
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.	ДП	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
Датум: / Date: 04.2021.		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕПЕ-4/1.2.1.7-14

Function: Under normal conditions, the MCB is at the opening, and the operating power supply is not available, which can prevent the network switch from malfunctioning due to short circuit or equipment failure.



1. Страничњаци пренапона уземљени су проводником 16 mm²
За сигнале се користи пренапон 1.0mm², а за остале веће 4mm².
 2. Кућишта уређаја се везују проводником 2.5mm² на башкирну шину
за уземљење, означену уочишћим знаком за уземљење.
 3. Терминални блокови ZD и IQS-QSG користе 10N терминале.
- 1.The SPD lightning protection ground wire uses a 16mm² ground wire, the signal wire uses 1.0mm², and the rest uses a 4mm² connection wire.
- 2.The 2.5mm² ground wire is used for the grounding of the device casing, and it is connected to the grounding copper bar, and there must be an obvious ground mark.
- 3.The ZD and IQS-QSG terminal blocks use 10N terminals.

03			
01			
02			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



૩		
૪		

01		
Body Number	Item / Date	Crno / Description
Poznamka crno: / Revision block:		

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Tel: +381 11 362 11 362
Fax: +381 11 362 11 362
E-mail: info@crdcsrb.rs

Организация/Institute: ELEKTROTEKHNIKA
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕХНИКА»
 Москва, ул. Мясницкая, д. 25
 125080
 Тел. (095) 225-11-11
 Факс (095) 225-11-11
 E-mail: info@technika.ru
 Сайт: www.technika.ru

[illegible]

2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953
 1952
 1951
 1950
 1949
 1948
 1947
 1946
 1945
 1944
 1943
 1942
 1941
 1940
 1939
 1938
 1937
 1936
 1935
 1934
 1933
 1932
 1931
 1930
 1929
 1928
 1927
 1926
 1925
 1924
 1923
 1922
 1921
 1920
 1919
 1918
 1917
 1916
 1915
 1914
 1913
 1912
 1911
 1910
 1909
 1908
 1907
 1906
 1905
 1904
 1903
 1902
 1901
 1900
 1899
 1898
 1897
 1896
 1895
 1894
 1893
 1892
 1891
 1890
 1889
 1888
 1887
 1886
 1885
 1884
 1883
 1882
 1881
 1880
 1879
 1878
 1877
 1876
 1875
 1874
 1873
 1872
 1871
 1870
 1869
 1868
 1867
 1866
 1865
 1864
 1863
 1862
 1861
 1860
 1859
 1858
 1857
 1856
 1855
 1854
 1853
 1852
 1851
 1850
 1849
 1848
 1847
 1846
 1845
 1844
 1843
 1842
 1841
 1840
 1839
 1838
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833
 1832
 1831
 1830
 1829
 1828
 1827
 1826
 1825
 1824
 1823
 1822
 1821
 1820
 1819
 1818
 1817
 1816
 1815
 1814
 1813
 1812
 1811
 1810
 1809
 1808
 1807
 1806
 1805
 1804
 1803
 1802
 1801
 1800
 1799
 1798
 1797
 1796
 1795
 1794
 1793
 1792
 1791
 1790
 1789
 1788
 1787
 1786
 1785
 1784
 1783
 1782
 1781
 1780
 1779
 1778
 1777
 1776
 1775
 1774
 1773
 1772
 1771
 1770
 1769
 1768
 1767
 1766
 1765
 1764
 1763
 1762
 1761
 1760
 1759
 1758
 1757
 1756
 1755
 1754
 1753
 1752
 1751
 1750
 1749
 1748
 1747
 1746
 1745
 1744
 1743
 1742
 1741
 1740
 1739
 1738
 1737
 1736
 1735
 1734
 1733
 1732
 1731
 1730
 1729
 1728
 1727
 1726
 1725
 1724
 1723
 1722
 1721
 1720
 1719
 1718
 1717
 1716
 1715
 1714
 1713
 1712
 1711
 1710
 1709
 1708
 1707
 1706
 1705
 1704
 1703
 1702
 1701
 1700
 1699
 1698
 1697
 1696
 1695
 1694
 1693
 1692
 1691
 1690
 1689
 1688
 1687
 1686
 1685
 1684
 1683
 1682
 1681
 1680
 1679
 1678
 1677
 1676
 1675
 1674
 1673
 1672
 1671
 1670
 1669
 1668
 1667
 1666
 1665
 1664
 1663
 1662
 1661
 1660
 1659
 1658
 1657
 1656
 1655
 1654
 1653
 1652
 1651
 1650
 1649
 1648
 1647
 1646
 1645
 1644
 1643
 1642
 1641
 1640
 1639
 1638
 1637
 1636
 1635
 1634
 1633
 1632
 1631
 1630
 1629
 1628
 1627
 1626
 1625
 1624
 1623
 1622
 1621
 1620
 1619
 1618
 1617
 1616
 1615
 1614
 1613
 1612
 1611
 1610
 1609
 1608
 1607
 1606
 1605
 1604
 1603
 1602
 1601
 1600
 1599
 1598
 1597
 1596
 1595
 1594
 1593
 1592
 1591
 1590
 1589
 1588
 1587
 1586
 1585
 1584
 1583
 1582
 1581
 1580
 1579
 1578
 1577
 1576
 1575
 1574
 1573
 1572
 1571
 1570
 1569
 1568
 1567
 1566
 1565
 1564
 1563
 1562
 1561
 1560

41.3.1 CONTROL OF ACTION-DRIVEN DISCOVERY IN NON-BUD SETBACK	Yurriy Ivanovich / Internal contact Chen Xueping / M.S.O.E. 
Type: / Duration: Initial meeting: open-ended Status: ongoing	Page: 6 Date:

[illegible]



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рачина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона Јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Љубица Јанковић, дипл.инж.ел. лиценца бр: / license No: 351 NO17 14 350 D981 08	Иницијатор пројекта: / Initiator: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "A.D." Телепачај 101, Београд / Telepachaj 101, Beograd	
Сарадник: / Associate: Qu Yanning, M.Sc.E.E.	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844	
	ОБЈЕКТ: / Object: ПУТА БЕОГРАД - СУВОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) DRONICA ПУТЕ НОВИ САД - СУВОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) BEOGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (SERBIA)	
	Део пројекта: / Part of Design: 4/3.1.1 УПРАВЉАЊЕ РАСПРЕДЈЕЛНИКА СА МОТОРНИМ ПОГОНИМ У СТАНИЦИ НОВИ САД 4/3.1.1 CONTROL OF MOTOR-DRIVEN DISCONNECTORS IN "NOVI SAD" STATION	
Унутрашња контрола: / Internal control: Чен Хингџанг, М.Сц.Е.Е.	Цртеж: / Drawing: Димензионална електрична схема у почетку реализације DC220V electrical components layout	Размер: / Scale: -
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.	Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP	Датум/Issue: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Манаџер of organization unit: Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.	Цртак бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-4/1.3.1.7-18	